

FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym	km	0,195		
2	d.1 kalk. własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl.	1,000		
3	KNR 2-31 0804-d.1 07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm. W miejscu projektowanych krawężników i przejścia dla pieszych. Bruk do dyspozycji inwestora.	m ²	46,808		
4	KNR 2-31 0801-d.1 03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów. Materiał z rozbiórki zastosować do wzmocnienia podłoża w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych.	m ²	16,500		
5	KNR 2-01 0201-d.1 01	Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. 15cm na odkład.	m ³	38,645		
2		ROBOTY ZIEMNE				
6	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m ²	232,750		
7	KNNR 6 0101-d.2 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 25 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów i pod przejście dla pieszych wraz z wywozem urobku na składowisko wykonawcy.	m ²	63,390		
8	KNR 2-31 1401-d.2 04 analogia	Wzmocnienie podłoża pod przejściem dla pieszych materiałem z rozbiórki zjazdów.	m ³	2,475		
3		OBRAMOWANIE CHODNIKA				
9	KNNR 6 0404-d.3 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,0645m ³ /m)	m	114,330		
10	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,0675m ³ /m)	m	133,830		
11	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,0675m ³ /m)	m	64,100		
12	KNNR 6 0403-d.3 03	Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22x30 cm z wykonaniem rowków i ław betonowych (0,0675m ³ /m)	m	13,000		
4		NAWIERZCHNIE				
13	KNR 2-31 0114-d.4 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. ZJAZDY I PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH.	m ²	63,390		
14	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland (szara) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	232,750		
15	KNNR 6 0502-d.4 03	Zjazdy i przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holland (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	63,390		
16	KNR 2-31 0107-d.4 01	Utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5mm o grubości do 10 cm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym frakcji 0/5mm. Wyznaczona nawierzchnia przed zjazdami.	m ³	2,943		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	KNR 2-01 0505-d.5 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	53,640		
18	KNR 2-01 0510-d.5 01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem. Humus z odzysku.	m ²	300,000		
19	KNR-W 4-03 d.5 0610-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysięgniku	kpl.opraw	1,000		
20	KNR 2-31 0107-d.5 02	Uzupełnienie miałem kamiennym 0/5mm przestrzeni pomiędzy istniejącą nawierzchnią z brukowca, a wbudowanym krawężnikiem - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	1,240		
6		OZNAKOWANIE				
21	KNNR 6 0702-d.6 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,000		
22	KNNR 6 0702-d.6 05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne	szt.	2,000		
23	KNNR 6 0705-d.6 05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie.	m ²	10,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: