

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 19-01 0432-0100	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 18,0*4	m m	72,000	72,000
2	KNR-I 19-01 0432-0500	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 18,0*4	m m	72,000	72,000
3	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. (17,5*2+5,0*2+5,0)*7,0	m2 m2	350,000	350,000
4	KNR 2-02 1612-0600	Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwnie o wysokości kolumny do 6 m. 1	szt. szt.	1,000	1,000
5	TZKNBK cz. VI 1101-1320	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej 450,0	m2 m2	450,000	450,000
6	TZKNBK cz. IV 0501-0710	Uzupełnienie murów grubych gładkich z cegły gołyckiej grubości ponad 1 cegłę do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0*0,38*0,50 13,0*1,0*0,60	m3 m3 m3	0,190 7,800	7,990
7	TZKNBK cz. V 0201-0360	Wymiana słupów (1 m - robocizna) 7,0	m m	7,000	7,000
8	TZKNBK cz. V 0201-0361	Wymiana słupów (1 m3 - materiały) 7,0*0,31*0,26	m3 m3	0,564	0,564
9	TZKNBK cz. V 0201-0310	Wymiana podwalin i murłat w ścianach nośnych (1 m - robocizna) 20,0	m m	20,000	20,000
10	TZKNBK cz. V 0201-0311	Wymiana podwalin i murłat w ścianach nośnych (1 m3 - materiały) 24,0*0,25*0,25	m3 m3	1,500	1,500
11	TZKNBK cz. V 0201-0320	Wymiana końca krokwi (1 szt. - robocizna) 42	szt. szt.	42,000	42,000
12	TZKNBK cz. V 0201-0321	Wymiana końca krokwi (1 m3 - materiały) 36*1,50*0,18*0,20	m3 m3	1,944	1,944
13	TZKNBK cz. V 0201-0330	Wymiana krokwi lub jątki (1 m - robocizna) 4,0*6 7,20*2	m m m	24,000 14,400	38,400
14	TZKNBK cz. V 0201-0331	Wymiana krokwi lub jątki (1 m3 - materiały) 4,0*6*0,18*0,20 7,20*2*0,18*0,20	m3 m3 m3	0,864 0,518	1,382
15	TZKNBK cz. V 0201-0350	Wymiana płatwi (1 m - robocizna) 4,0	m m	4,000	4,000
16	TZKNBK cz. V 0201-0351	Wymiana płatwi (1 m3 - materiały) 4,0*0,20*0,20	m3 m3	0,160	0,160
17	TZKNBK cz. V 0201-0380	Wymiana belki stropowej (1 m - robocizna) 17,0*3,0*2	m m	102,000	102,000
18	TZKNBK cz. V 0201-0381	Wymiana belki stropowej (1 m3 - materiały) 17*3,0*2*0,25*0,25	m3 m3	6,375	6,375
19	TZKNBK cz. V 0601-1080	Prostowanie więźby dachowej prostej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wys. określonej projektem wysokość podniesienia do 10 cm 260,0	m2 m2	260,000	260,000
20	TZKNBK cz. V 0501-0760	Wymiana podsufitki z desek grubości 25 mm 30,0	m2 m2	30,000	30,000
21	TZKNBK cz. V 0301-0430	Wykonanie i montaż nadproży i rygli konstrukcji szkieletowej budynku zażytkowego drewnianego z krawędziaków o przekroju do 250 cm2 z przygotowaniem połączeń 2,50*5	m m	12,500	12,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
22	KNR-I 19-01 0416-0800	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie lat 16 - 24 mm 450	m2 m2	450,000	450,000
23	TZKNBK cz. XXIII 0105-0104	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i pasy elewacyjne o szerokości od 25 do 50 cm 13,0*0,50 51,0*0,30 7,20*2*0,30	m2 m2 m2 m2	6,500 15,300 4,320	26,120
24	TZKNBK cz. VI 0101-0030	Krycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami 450	m2 m2	450,000	450,000
25	KNR 4-01 0106-0400	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię 450*0,02*0,4	m3 m3	3,600	3,600
26	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja odpadów 450*0,02*0,4	m3 m3	3,600	3,600